



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 29-04 -2022

Αρ. Πρωτ.: Β/ 4854

Ταχ. Δ/ση: Παπασιοπούλου τέρμα
Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Κορομήλου Γαρυφαλλιά
Τηλέφωνο: 2231354533
Email : fkoromilou@hosplam.gr

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
ΤΥΜΦΗΡΗΣΤΟΥ 17,ΛΑΜΙΑ
EMAIL: peritehnon@gmail.com

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων στο ισόγειο του νέου κτιριακού συγκροτήματος και στο 2^ο όροφο του κτιρίου II του πέτρινου κτιρίου, μετά την μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών στο πέτρινο κτίριο ,για τις ανάγκες του COVID-9 στο Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 50000000-5 ενδεικτικού προϋπολογισμού **2.700,00€** χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι **3.348,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% κάνοντας χρήση του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 120.

Σχετ: 1) Το με αριθμ. πρωτ. Β/4854/10-03-2022 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για τις «Εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων στο ισόγειο του νέου κτιριακού συγκροτήματος και στο 2^ο όροφο του κτιρίου II του πέτρινου κτιρίου, μετά την μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών στο πέτρινο κτίριο ,για τις ανάγκες του COVID-9 στο Γ.Ν. Λαμίας».

2) Την με αριθμ. πρωτ Β/8049/26-04-2022 ΑΔΑΨΓΝ54690ΒΜ-ΚΥΡ & ΑΔΑΜ 22REQ010451587 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α: 944 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε. 0879.01

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για τις «Εργασίες για την διαμόρφωση των χώρων στο ισόγειο του νέου κτιριακού συγκροτήματος και στο 2^ο όροφο του κτιρίου II του πέτρινου κτιρίου, μετά την μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών στο πέτρινο κτίριο ,για τις ανάγκες του COVID-9 στο Γ.Ν. Λαμίας» ως ο παρακάτω πίνακας :

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	ΤΙΜΗ /ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α
1	15-11-10-0060	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΤ'ΑΠΟ ΚΟΠΗ	2.700,00€	2.700,00€	3.348,00€
2		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ				
3		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ				
4		ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				
5		ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ				
6		ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ				
7		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ				
				ΣΥΝΟΛΟ	2.700,00€	3.348,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο χώρο που στεγαζόταν το γραφείο Προσωπικού στο Ισόγειο, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, μετά των τυχόν επιχρισμάτων, πάχους 20cm και τοποθέτηση θύρας και γωνιών INOX. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. (κατ' αποκοπή).

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

Θα τοποθετηθεί τοιχοποιία από πυράντοχη και ανθυγρή γυψοσανίδα με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια κάτοψης των εν λόγω χώρων. Θα κατασκευαστεί ελαφρά τοιχοποιία συνολικής επιφάνειας **6,50 τ.μ.** και πάχους 12,5mm στρώσης (12,5 +12,5 αμφίπλευρα) πάνω σε μεταλλικό σκελετό οποιονδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε σχεδίου, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και της οδηγίες επίβλεψης. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες-UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες-CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις 60cm περίπου και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση. Θα γίνει αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με στρώση γυψοσανίδων πάχους έκαστη 12,5mm στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων με ενδιάμεση μόνωση πάχους

5cm από πετροβάμβακα μεταξύ των γυψοσανίδων και τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία. Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα στοκαριστούν στο σύνολο της επιφανείας τους ενώ επίσης θα τοποθετηθεί ειδική γάζα στους αρμούς (σημεία σύνδεσης των φύλλων γυψοσανίδας), η οποία θα στοκαριστεί για την κάλυψη αρμού Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. **(κατ' αποκοπή)**

Στο χώρο δίπλα από το Παιδιατρικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Θα τοποθετηθεί τοιχοποιία από γυψοσανίδα με ενδιάμεση μόνωση, όπως αυτό αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια κάτοψης των εν λόγω χώρων. Θα κατασκευαστεί ελαφρά τοιχοποιία συνολικής επιφανείας **5,50 τ.μ.** από γυψοσανίδες κοινές, πάχους 12,5mm στρώσης (12,5 +12,5 αμφίπλευρα) πάνω σε μεταλλικό σκελετό οποιονδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε σχεδίου, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και της οδηγίες επίβλεψης. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες-UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες-CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις 60cm περίπου και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση. Θα γίνει αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με στρώση γυψοσανίδων πάχους έκαστη 12,5mm στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων με ενδιάμεση μόνωση πάχους 5cm από πετροβάμβακα μεταξύ των γυψοσανίδων και τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία. Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα στοκαριστούν στο σύνολο της επιφανείας τους ενώ επίσης θα τοποθετηθεί ειδική γάζα στους αρμούς (σημεία σύνδεσης των φύλλων γυψοσανίδας), η οποία θα στοκαριστεί για την κάλυψη αρμού Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την

Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. **(κατ' αποκοπή)**

Στο χώρο που στεγαζόταν το Γραφείο Προμηθειών θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, μετά των τυχόν επιχρισμάτων, πάχους 15cm και τοποθέτηση θύρας και γωνιών INOX. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. **(κατ' αποκοπή)**

Στο Γραφείο του Αυτοτελές Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση γυψοσανίδας, για την τοποθέτηση υαλοπίνακα, κάθε είδους και οποιουδήποτε πάχους, μετά των τυχόν επιχρισμάτων, πάχους 15cm. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί σταθερός υαλοπίνακας. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας και των απαιτούμενων εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση, καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς

σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. **(κατ' αποκοπή)**

Στο χώρο που θα μεταφερθεί το Τμήμα Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των σταθερών διαχωριστικών και μεταφορά τους στο υπόγειο. Τα σταθερά διαχωριστικά θα καθαιρεθούν με προσοχή ώστε να μπορούν να επανατοποθετηθούν. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων και αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τα υλικά αποξήλωσης θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία και θα τοποθετηθούν σε σημείο που θα υποδειχτεί.

(κατ' αποκοπή)

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ

Θα τοποθετηθεί τοιχοποιία από γυψοσανίδα με ενδιάμεση μόνωση και θύρα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια κάτοψης των εν λόγω χώρων. Θα κατασκευαστεί ελαφρά τοιχοποιία συνολικής επιφάνειας **5,00 τ.μ.** από γυψοσανίδες κοινές, πάχους 12,5mm στρώσης (12,5 +12,5 αμφίπλευρα) πάνω σε μεταλλικό σκελετό οποιονδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε σχεδίου, που διαμορφώνονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις προδιαγραφές των υλικών του προμηθευτικού οίκου και της οδηγίες επίβλεψης. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από διατομές στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 0,6mm ειδικού σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα αποτελούμενος από οριζόντια στοιχεία (στρωτήρες-UW 75/06 προφίλ) και κατακόρυφα στοιχεία (ορθοστάτες-CW 75/06 προφίλ) ανά αποστάσεις 60cm περίπου και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων. Στα ανοίγματα τοποθετούνται ενισχυμένοι ορθοστάτες για την ασφαλή στερέωση των εσωτερικών κουφωμάτων. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση. Θα γίνει αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με στρώση γυψοσανίδων πάχους έκαστη 12,5mm στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων με ενδιάμεση μόνωση πάχους 5cm από πετροβάμβακα μεταξύ των γυψοσανίδων και τα αναγκαία ελαστικά παρεμβύσματα στην επαφή της τοιχοποιίας με τα άλλα δομικά στοιχεία. Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα στοκαριστούν στο σύνολο της επιφάνειάς τους ενώ

επίσης θα τοποθετηθεί ειδική γάζα στους αρμούς (σημεία σύνδεσης των φύλλων γυψοσανίδας), η οποία θα στοκαριστεί για την κάλυψη αρμού Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. **(κατ' αποκοπή)**

Επιγραμματικά τα παραπάνω αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
1.	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	κατ' αποκοπή
2.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ	κατ' αποκοπή
3.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	κατ' αποκοπή
4.	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	κατ' αποκοπή
5.	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ	κατ' αποκοπή
6.	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ	κατ' αποκοπή
7.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΑΣ	κατ' αποκοπή

Γενικοί όροι:

- Κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει θα ληφθούν από τον ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σήμανση των χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εργασίας των συνεργείων του, αλλά και την ασφάλεια της εργασίας τους. Η ευθύνη της ασφάλισης της περιμέτρου του εκάστοτε χώρου εργασιών με κάθε προβλεπόμενο μέτρο θα ανήκει στον Ανάδοχο.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία του χώρου των εργασιών και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, με ευθύνη του, από τυχόν φθορές.
- Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων που θα χρησιμοποιήσει καθώς επίσης έχει την υποχρέωση της τήρησης των προβλεπόμενων από το εργατικό δίκαιο για τους εργαζομένους που θα χρησιμοποιήσει.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας και την Επιτροπή του Νοσοκομείου, αρμόδια για την σωστή εκτέλεση της σύμβασης, και σε ώρες που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των χώρων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για τη πραγματοποίηση των εργασιών θα είναι υποχρέωσης του αναδόχου, και θα έχουν την έγκριση της Τ.Υ. για να χρησιμοποιηθούν.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα ανεγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO), της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική συσκευασία των.
- Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη των εργασιών.
- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται, σύμφωνα με τους διεθνείς και Ελληνικούς κανονισμούς για αντίστοιχες εργασίες και υπό την επίβλεψη του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και της αρμόδιας επιτροπής επίβλεψης της σύμβασης που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.
- Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, τα οποία θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα ανεγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO), της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας μας.
- Η κατασκευή θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Παράδοση – Παραλαβή:

- Χρόνος παράδοσης δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη των εργασιών.

Η οικονομική σας προσφορά να κατατεθεί μέχρι τις **06-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ**
Ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση fkoromilou2@hosplam.gr & fkoromilou@hosplam.gr

Επισημαίνεται ότι:

- το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία θα πρέπει να είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών
- υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.
- για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων .
- Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό.
- Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ